

Stavební práce a jiné:

Strojovna:	demontáž betonového základu pod strojem, vrtání a začištění nových otvorů pro lana, roznášecí nosník dle statického posouzení, oprava omítky, vybití, bezprašný nátěr podlahy, zvýšení intenzity osvětlení dle ČSN, nový hlavní vypínač výtahu napojen na původní přívod
Šachta:	demontáž protiváhy, vybourání dosedů, bezprašný nátěr podlahy, podbetonování prahů dveří, opláštění výtahové šachty deskami DIAMANT KNAUF
Ostatní:	likvidace demontovaného materiálu dle vyhlášky MŽP

Cena za výše uvedený výtah:**Položkový rozpočet 1 ks výtahu:**

Projektová dokumentace technologie	28000,- Kč
Dodávka výtahu vč. dopravy.....	1060000,- Kč
Demontáž starého výtahu	45000,- Kč
Zednické práce (bourací a stavební práce)	65000,- Kč
Opláštění šachty	150000,- Kč
Montáž výtahu	190000,- Kč
Výpomocné práce a ostatní	40000,- Kč
Zkoušky	20500,- Kč
Cena 1 ks výtahu činí bez DPH :	1 598 500,- Kč

Cena 1 ks výtahu činí bez DPH : 1 598 500,- Kč**DPH 15%: 239 775,- Kč****Cena 1 ks výtahu činí s DPH : 1 838 275,- Kč**

Výtah odpovídá nař. vl. 122/2016 Sb., ČSN EN 81-20,50 2014, ČSN EN 81-21.

Bude vydáno EU prohlášení o shodě dle Zákona. č. 90/2016, NV č.122/2016

Projektová dokumentace a stavební povolení, kolaudace**zdarma**

Projektová dokumentace, statický posudek, požárně bezpečnostní řešení, stanovisko HZS a NIPI.
Vyřízení stavebního povolení na základě plné moci včetně poplatku stavebnímu úřadu (5 000,- Kč)

Termíny a záruky:

Termín zahájení montáže:	2023
Odstavení 1 ks výtahu z provozu:	7 týdnů
Záloha:	bez záloh
Záruka:	60/36 měsíců
Servis:	24 hod denně

Platnost cenové nabídky 3 měsíce.

Strana 4 (celkem 6)